



建设项目竣工环保验收公示

2019年11月25日受理了辽宁鹏维化工制漆有限责任公司1100t/a油漆腻子升级改造项目竣工环保验收申请材料，根据《环境影响评价法》等有关规定，现将有关内容公示

辽宁鹏维化工制漆有限责任公司 1100t/a 油漆和过氯乙烯漆腻子 升级改造项目

建设单位

辽宁鹏维化工制漆有限责任公司

法人代表

贾明明 联系人定



技改项目涉及的原有生产车间 1，利用原有库房改建的生产车间 2；原有锅炉房改建为危废暂存间；依托原有乙类原辅料及成品库房；生产设备技术升级，将原有立式砂磨机升级为卧式砂磨机并扩大生产；将原有的催化焚烧设备升级改造为活性炭吸附装置减少挥发性有机物的排放，对企业现有项目存在的问题进行升级改造，事故池容积不能满足要求，扩建事故池。现有项目厂区混乱，厂区四周随意存放料罐，车间及库房未设置围堰。本项目改建围堰清理厂区随意存放的物料，现有项目生产车间内地面存在裂缝，本项目重新进行防渗处理。现有项目无危废暂存间，企业未设立危险废物管理台账，本项目将原有锅炉房改建为危废暂存间。

现有项目未设立循环水池，本项目设置铁罐储存循环水。现有项目集气罩未做到全密闭收集气体，集气效率低。现有项目尾气处理装置老化，处理效率低。本项目重新定制与生产设备配套的集气罩，使集气罩可以有 效的遮罩住生产设备，提高集气效率。公共工程依托现有给水管网，供电及化粪池。

(2)项目名称:辽宁鹏维化工制漆有限责任公司 1100t/a 油漆和过氧 乙烯漆腻子升级改造项目

(3)项目建设单位:辽宁鹏维化工制漆有限责任公司

(4)厂址位置及交通:建设地址位于原公司厂内。项目位于东北部 是甘家子村，东部是 202 国道，南部是沈旦公路、西南部是东羊角村。

(5)生产规模:年产 1100 吨油漆和过氧乙烯漆腻子。

开工时间: 2019 年 9 月 21 日

竣工时间: 2019 年 10 月 22 日

调试时间: 2019 年 10 月 23 日